名古屋市 ┆ 建築・建設・土木作業 ┆ 正社員

株式会社ケンライン

ゼロから始める外壁職人 未経験でも半年でプロへ!

株式会社ケンラインでは、愛知県内を中心に戸建て・集合住宅の外壁サイディング工事を手がけています。今回、サイディング工事スタッフ(職人・見習い)を募集します。未経験の方も大歓迎!入社後は先輩職人によるOJTで、工具の使い方や下地処理のコツ、施工技術を一つずつ学べます。資格取得支援制度(職長教育、サイディング施工士等)や社用車貸与、作業着など福利厚生も充実。日曜・+月3回休みで、プライベートも大切にできます。将来的には現場代理人へのキャリアアップも可能です。

【募集内容】

仕事内容	1. 現場準備・資材手配 図面・仕様書の確認 現場に入る前に、建築図面や施工仕様書を確認し、使用するサイディング材の種類、厚み、カラー、納まり寸法を把握します。 資材・工具の在庫チェック 現場に搬入されたサイディングボード、下地材(胴縁・防水シートなど)、コーキング材、ビス・釘、金具類の数量と品質を点検。 足場・脚立、電動丸ノコ、インパクトドライバー、水平器、墨壺、釘打ち機など、使用する工具・機械の動作確認と安全点検。 2. 下地工事 下地調整(胴縁取付/防水シート張り) 壁面下地(外壁面)の状態をチェックし、防水シート(透湿防水シート)を張り付ける作業。 その上に胴縁(木材または金属製)を適切なピッチで取付。胴縁の水平・垂直を墨出ししながら、ビスで固定します。 3. サイディングボードの加工・取り付け 寸法取り・カット作業 現場で壁の高さ・幅を実測し、指示図に沿ってサイディングボードを切断(丸ノコ、ジグソーを使用)。 窓まわりやコーナー部など特殊な納まり箇所は、現場で細かな加工(斜めカット、切り欠き)を行い、隙間なく収まるように下ごしらえ。 取り付け(ビス固定/釘打ち) 加工したボードを仮置きし、水平・垂直を再確認。インパクトドライバーで適切な間隔でビス打ち。 ボード同士の目地間隔を保ちながら張り合わせ、シーリングを打つ前提で納めます。 目地シーリング(コーキング) サイディング同士のつなぎ目やサッシ廻り、換気口廻り、外壁トリム部にコーキングガンでシーリング材を充填。ヘラで均一に押さえ、密着性を確保。 4. 仕上げ・検査 パーツ取付/付帯工事 サイディング完了後、換気フードや水切り、幕板(見切り部材)などの付帯部材を取付け。 軒天(軒裏)の下地板補修や塗装が必要な箇所があれば、指示に従い下地処理・塗装準備を行います。 清掃・養生撤去 施工が終わったら、ボードの切り粉やゴミを清掃し、足場まわりや敷地内の養生シートを撤去。 社内検査・お客様立会い 先輩職人・現場代理人に施工精度(水平・垂直、目地幅、シーリング状態など)をチェックしてもらい、問題がなければお客様と一緒に最終確認。 5. 安全管理・品質管理 朝礼・KY(危険予知)活動 毎朝の朝礼で本日の作業内容・注意事項を共有。高所作業や重機使用時の重点安全事項を確認。 個人・環境の安全確認 安全帯の装着、ヘルメット・手袋・保護メガネの着用状況をチェック。 足場や脚立の固定状態、作業動線に障害物がないかなど、常に周囲を確認してリスクを防止。 品質管理シートの記録 施工したボードの品番・ロット番号、使用したシーリング材の種類と充填量を日報に記録。 発生した不具合や気づき事項を現場日誌に残し、次工程に活かします。 6. その他、継続して習得する業務 材料・発注管理のサポート 建材センターへの発注や在庫補充、残材の整理・保管方法を学ぶ。 お客様対応(立会い・報告) 近隣住戸への挨拶、作業後の騒音・ほこりに関するお詫び対応。 工程遅延や追加工事の見積りが発生した場合、現場代理人と同行して施主に説明。 施工図作成・見積補助 CADソフトを使った簡易図面作成や、サイディング数量の拾い出し(数量積算)の補助を現場代理人の指示で行う。
勤務地	愛知県名古屋市緑区鳴子町5丁目9-2
勤務時間	8:00～18:00 休憩時間120分

給料	月給:250，000円～500，000円 昇給　年1回 賞与　年2回(7月・12月)
待遇	【保険】 雇用保険　労災保険　健康保険　厚生年金保険 【福利厚生】 社用車貸与 資格取得支援(職長教育・サイディング施工士・高所作業車など) 備品貸与(工具、腰道具、安全靴、作業着、ヘルメット、パソコンなど) 残業月6時間以内、転勤なし マイカー通勤可(直行直帰可)、無料駐車場有 定年後の再雇用制度あり 【手当】 交通費(全額支給) 家族手当 役職手当 残業手当 【教育制度】 新入社員カリキュラムあり 入社後すぐに歓迎会 毎月1回社長面談 初めは先輩社員と同行し振り返り面談 健康診断(年1回)
休み	日曜日、祝土曜日(現場により)、GW、お盆、年末年始、(他要相談、アニバーサリー休暇、ファミリー休暇、リフレッシュ休暇) ※天候により急遽、休みになる場合もあり 有給休暇あり (例) 勤続日数 6ヶ月　1年半　2年半　3年半　4年半　5年半　6年半 有給取得 10日　11日　12日　14日　16日　18日　20日
資格	- 年齢・学歴不問 - 普通自動車運転免許(AT限定可) - 未経験者歓迎(異業種からのチャレンジOK) - 体力に自信があり、屋外作業を苦にしない方 - 一生食べていける技術を身に付けたい方 - 真面目にコツコツ取り組める方、チームワークを大切にできる方 - 資格取得意欲がある方(職長教育・サイディング施工士など)優遇 - 経験者(サイディング・塗装・足場組立など)の方は即戦力として優遇
採用人数	2名
応募するには	(【求人Free】 の応募エントリーが必要です) ①応募 ↓ ②面接 当社で面接を行います。 履歴書(写貼)を持参してください。 ↓ ③内定 内定のご連絡をする際、入社日(希望日)をご相談の上、決定とさせていただきます。 ↓ ④入社
面接日	平日 9:00～18:00
採用担当者	花井
担当者からひと言	1. 未経験からプロを目指せる手厚いサポート体制 - 入社後は先輩職人によるOJTで基礎から学べるため、工具の使い方がまったくわからない方でも安心。 - メンター制度で月1回の社長面談を実施し、技術面・メンタル面の不安もフォローします。 2. 資格取得支援でキャリアアップを後押し - 職長教育やサイディング施工士などの受験費用を全額補助。 - 定期的な社内勉強会で合格ノウハウを共有し、合格率90%以上の実績があります。 3. 安定した受注と将来の成長機会 - 地域密着の信頼で年間を通じて施工案件が安定。業務量が一定のため、仕事が途切れにくい環境です。 - 将来的には現場代理人や施工管理者へのキャリアパスが明確に用意されており、長期的に成長できます。 4. 働きやすい環境と充実の福利厚生 - 日曜+月3回休みでプライベートも充実。入社後も安心。 - 夏場のドリンク支援や、先輩社員が現場作業をサポートする制度を整備。 5. チームワークを重視した社風 - 年齢や経験に関係なく声をかけやすい風土があり、作業中の疑問はすぐに先輩へ相談可能。 - 定期的な社内イベントで、仲間同士の絆を深めながら働けます。 これらのポイントにより、「未経験でも安心」「確実に技術が身につく」「将来のキャリアパスが明確」「働き

	やすい環境で長く続けられる」求人となっています。ぜひ当社の一員として、地域の住まいを支えるプロフェッショナルを目指してみませんか?
連絡先	052-838-5358　052-838-5358

【企業情報】

企業名	株式会社ケンライン
業種	外壁サイディング工事業
企業形態	株式会社
代表者	花井紀文　※最高経営責任者
立年月	2015年 5月
資本金	500万円
従業員数	8名　※アルバイト、パート含む
所在地	〒458-0041 愛知県名古屋市緑区鳴子町5丁目9-2
連絡先	052-838-5358　052-838-5359
ホームページ	https://kenline.info/
交通アクセス	名古屋市営地下鉄桜通線「相生山駅」より徒歩6分

出力:2025/07/31（木） 16:03:17